

RZUT STROPU NAD III PIĘTREM (STROPODACHU) - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
skala 1:50

WYKAZ ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Belki stropowe Teriva 4,0/1		Nadproża L19 typ "N"	
Długość [m]	Ilość [szt.]	Długość [m]	Ilość [szt.]
1,10	1	90	2
1,40	1	120	104
1,75	2	150	58
2,00	2	180	8
2,05	2	210	20
2,10	54		
2,20	6		
2,30	2		
2,40	3		
2,50	2		
2,60	1		
2,80	1		
2,85	1		
2,90	5		
2,95	1		
3,00	27		
3,15	1		
3,25	3		
3,30	2		
3,35	1		
3,50	1		
3,55	1		
3,60	12		
4,20	25		
4,40	21		
4,50	3		
5,10	46		
5,30	16		
5,40	24		
5,70	50		
5,90	21		
6,00	17		

UWAGA:

1. NIEJESZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ.
2. PRZEJŚCIA INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANŻY INSTALACYJNEJ.

BETON KLASY C25/30
BETON KLASY C12/15
STAL KLASY A-IIIIN (RB500W)
STAL KLASY A-0 (St0S-b)
 $c_{\text{nom}} = 5\text{cm}$

PROJEKT WYKONAWCZY

[illegible]